

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA"

Obiekt: Rroboty remontowe

Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Okopowa 3

budowlano - elektryczno - sanitarne

Inwestor: Województwo Lubelskie/Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe

Adres: im. Danuty Siedzikówny ps."INKA" w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : 043-000-000ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA ver. 16

budowlano - elektryczno - sanitarne

Budowa : Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA"

Obiekt : Rroboty remontowe

Adres : 21-500 Biała Podlaska, ul. Okopowa 3

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A Przyłącze elektryczne			
1	KNR 401-0335-07-00 WACETOB Warszawa Przebite otworów o powierzchni do 0,05 m ² , w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 1/4 cegły	2,00	szt
2	KNR 401-0208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przebite w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m ² i grubości: ponad 20 cm do 30 cm	3,00	szt
3	KNR 403-1001-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe w podłożu: z cegły	25,00	m
4	KNR 508-0210-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu ceglany, w gotowych bruzdach przyłącze elektryczne 5x2,5mm wraz z montażem bezpiecznika (doliczyć do M)	25,00	m
5	KNR 403-1012-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 25 mm	25,00	m
6	KNR 508-0201-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego i z przykręceniem uchwytów do : kolków na podłożu gips- gazobetonowym	25,00	m
7	KNR 009-0501-03-00 WACETOB Warszawa Wymiana opraw oświetleniowych zawieszanych, przykręcanych - na oprawy LED120 x 30	2,00	szt
8	KNR 009-0405-04-00 WACETOB Warszawa Analogia Montaż bezpiecznika w tablicy	1,00	szt
B Przyłącze wody i kanalizacji			
9	ZAL1 004-0106-02-00 MRRIB Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej: 20 mm	2,00	m
10	ZAL1 004-0106-05-00 MRRIB Przyłącze kanalizacyjne, o średnicy nominalnej: 40 mm	2,00	m
C Wymiana stolarki okiennej			
11	KNR 401-0354-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni: ponad 2 m ²	2,50	m ²
		1.43 * 1.75 =	2,50
		Razem =	2,50 m ²
12	KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką osadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m ²	2,50	m ²
		1.43 * 1.75 =	2,50
		Razem =	2,50 m ²
13	NNRKB 001-1016-05-00 BEDOEPB ORGBUD W-wa Montaż drzwi płytowych wygłuszonych panelem akustycznym od wewnątrz	1,80	m ²
D Roboty inne			
14	KNR 202-2006-01-00 WACETOB Warszawa Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym: pojedynczym podwieszonym- obudowa płytą g/k na długości 186 cm wentylacji z rur spiro 125 mm	0,80	m ²
15	KNR 012-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na podwójnej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym wys. 2,35 , wydzielenie profil wypełniony wełną mineralną	5,17	m ²
16	NNRKB 007-1134-01-10 BEDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	3,33	m ²
17	KNR 202-1505-01-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową białą	3,33	m ²

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT
Temat nr : 043-000-000ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA ver. 16

E. Przyłącza do UNITU

budowlano - elektryczno - sanitarne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
E Przyłącza do UNITU			
18	ZAL1 004-0106-02-00 MRRIB Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej: 20 mm	2,50	m
19	ZAL1 004-0106-02-00 MRRIB Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej: 20 mm Sprężone powietrze 1/2 ALUPEKS	4,00	m
20	ZAL1 004-0106-05-00 MRRIB Przyłącze ssące, o średnicy nominalnej: 40 mm	4,00	m
21	ZAL1 004-0106-05-00 MRRIB Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej: 40 mm	2,50	m
22	KNR 034-0104-04-00 IGM Warszawa Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX A/C, przy grubości izolacji 9 mm (E) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm	0,28	100 m
23	KNR 508-0210-06-01 IZOEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu ceglany, w gotowych bruzdach przyłącze elektryczne 3x2,5mm	5,00	m
24	KNR 508-0210-06-01 IZOEPB ORGBUD W-wa Kabel sterujący	4,00	m
25	KNR 508-0210-06-01 IZOEPB ORGBUD W-wa Przyłącze elektryczne 3 x 2,5 mm	5,00	m
26	KNR 401-0338-01-00 WACETOB Warszawa Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	18,00	m
27	KNR 403-1012-02-00 IZOEPB ORGBUD W-wa Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 50 mm	18,00	m
28	KNR 403-1001-05-00 IZOEPB ORGBUD W-wa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe w podłożu: z cegły	4,00	m
29	KNR 403-1012-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 25 mm	4,00	m
F Wymiana glazury			
30	KNR 401-0336-03-00 IZOEPB ORGBUD W-wa Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły	3,50	m
		2,5 + 1,0 =	3,50
		Razem =	3,50 m
31	KNR 401-0326-01-00 IZOEPB ORGBUD W-wa Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegiel, o szerokości: 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego	3,50	m
32	KNR 1323-0503-02-00 MGIEH Wymiana okładzin ściennych z płytek glazurowanych 15x15 cm	0,53	m2
		(2,5 + 1,0) * 0,15 =	0,53
		Razem =	0,53 m2

--- Koniec wydruku ---